Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

MARCHES PUBLICS DE MAINTENANCE ET TRAVAUX

Service Technique de l'établissement



SITES DE L'ENVSN

Beg Rohu 56510 SAINT PIERRE QUIBERON Port Haliguen 56170 QUIBERON

Borderau de Prix Unitaire

Lot n° 10 *: V.R.D. – espaces verts – élagage – abattage (attention deux onglets A &B)

Années: 2020 - 2025

ENTREPRISE :

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
	PROTECTIONS				
	* Tous les travaux entrepris par l'entreprise et situés en extérieur devront				
	obligatoirement faire l'objet d'arrosage permanent et ininterrompu.				
	Toutes les fournitures permettant cet arrosage ainsi que la main-d'œuvre nécessaire sont à la charge de l'entreprise. Seule la fourniture de l'eau est assurée				
	necessaire sont à la charge de l'entreprise. Seule la fourniture de l'eau est assurée par l'établissement				
VDD4	* Toward on translation (dim 10.00 u.4.00 h)	3	_		0.00
VRD1	* Terrassement en tranchées (dim. : 0.80 x 1.00 ht)	m³	5		0,00 0,00
1/000	* Terrassement en pleine masse jusqu'à 1,30 m	2	_		0,00
VRD2 VRD3	 Quantité inférieure à 50 m³ Quantité supérieure à 50 m³ 	m³ m³	5 50		0,00 0,00
VICOS	- Quantite superious a 50 m	""	30		0,00
	* Plus value pour terrassement au delà de 1,30 m de profondeur				0,00
VRD4	- Quantité inférieure à 50 m³	m³	5		0,00
VRD5	 Quantité supérieure à 50 m³ 	m³	5		0,00
					0,00
	* Plus value pour démolition de chaussée et terrain rocheux	I			0,00
VRD6	 Quantité inférieure à 50 m³ 	m³	5		0,00
VRD7	 Quantité supérieure à 50 m³ 	m³	50		0,00
					0,00
VRD8	* Chargement et transport des terres de toutes natures aux D.P., y compris	m³	50		0,00
	droit de décharge				0,00
	* Demale coment de headures communent :				0,00
	* Remplacement de bordures comprenant : La démolition des bordures et assises existantes,				0,00 0,00
	La fourniture et pose de bordures normalisées en béton sur				0,00
	fondation et arasage en mortier, joints au ciment et solins de calage,				0,00
	Evacuation des gravois aux D.P., y compris droit de décharge				0,00
VRD9	- Bordure de trottoirs en granit bouchardé ou flammé de 0,15 sur 0,25	ml	10		0,00
VRD10	- Bordure de trottoirs en granit bouchardé ou flammé de 0,20 sur 0,30	ml	1		0,00
VRD11	- Bordure de trottoirs en granit bouchardé ou flammé de 0,30 sur 0,30	ml	1		0,00
VRD12	- Bordure de trottoirs en béton vibré de type P1 (parement ordinaire)	ml	10		0,00
VRD13	- Bordure de trottoirs en béton vibré de type P1 (parement granit)	ml	1		0,00
VRD14	- Bordure de trottoirs en béton vibré de type P2 (parement ordinaire)	ml	10		0,00
VRD15	- Bordure de trottoirs en béton vibré de type P2 (parement granit)	ml	1		0,00
VRD16	- Bordure de trottoirs en béton vibré de type P3 (parement ordinaire)	ml	10		0,00
VRD17	- Bordure de trottoirs en béton vibré de type P3 (parement granit)	ml	1		0,00
VRD18	- Bordure de trottoirs en béton vibré de type T1 (parement ordinaire)	ml	10		0,00
VRD19 VRD20	 Bordure de trottoirs en béton vibré de type T1 (parement granit) Bordure de trottoirs en béton vibré de type T2 (parement ordinaire) 	ml ml	1 10		0,00 0,00
VRD20	Bordure de trottoirs en béton vibré de type T2 (parement dramare) Bordure de trottoirs en béton vibré de type T2 (parement granit)	ml	1		0,00
VRD21	Bordure de trottoirs en béton vibré de type T3 (parement grainir) - Bordure de trottoirs en béton vibré de type T3 (parement ordinaire)	ml	10		0,00
VRD23	- Bordure de trottoirs en béton vibré de type T3 (parement granit)	ml	1		0,00
VRD24	- Bordure de trottoirs en béton vibré de type T4 (parement ordinaire)	ml	10		0,00
VRD25	- Bordure de trottoirs en béton vibré de type T4 (parement granit)	ml	1		0,00
VRD26	- Bordure de trottoirs en béton vibré de type T5 (parement ordinaire)	ml	1		0,00
VRD27	- Bordure de trottoirs en béton vibré de type T5 (parement granit)	ml	1		0,00
VRD28	- Bordure type AUTONOR en béton blanc	ml	1		0,00
VRD29	- Bordure type B.P.D.E en granite	ml	1		0,00
					0,00
VRD30	* Traçage au sol pour délimitation de zones "parking" ou "passage piétons"	ml	50		0,00
	en peinture époxy ou polyuréthane				0,00
VRD31	* Fourniture et pose de borne de protection "anti-stationnement" des	U	5		0,00 0,00
AIVDOI	Ets NOVODAL ou équivalent de 1.00 x 0.30 x 0.15/0.25, compris		5		0,00
	toutes sujétions de scellements	I			0,00
	sujonana da aconomonio	I			0,00
	* Raccords de voirie, bouchement trous :	I			0,00
	Découpe, équarrissage des rives	I			0,00
	Démolition pour reprise couche de base ou fondation				0,00
	Raccord couche d'accrochage grave ciment				0,00
	Revêtement de finition en enrobé noir sur 0.06 d'ép.				0,00
	Evacuation des gravois aux D.P., y compris droit de décharge	I			0,00
		I			0,00
VRD32	- Quantité par commande inférieure ou égale à : 10 m²	m²	10		0,00
VRD33	- Quantité par commande comprise entre 10 m² et 50 m²	m²	150		0,00
VRD34	 Quantité par commande supérieure à 50 m² 	m²	450		0,00
		I			0,00
	* Travaux identiques mais pour trottoirs, finition en enrobé sur 0.04 d'ép.				0,00 0,00
	Travaux ruentiques mais pour trottons, inititon en enione sur 0.04 d'ep.				u,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
VRD35	- Quantité par commande inférieure ou égale à : 10 m²	m²	10		0,00 0,00
VRD36	- Quantité par commande interieure ou égale à . 10 m² - Quantité par commande comprise entre 10 m² et 50 m²	m²	50		0,00
VRD37	- Quantité par commande supérieure à 50 m²	m²	150		0,00
					0,00
	* Travaux identiques mais pour finition en asphalte rouge sur 0.02 d'ép.				0,00
VRD38	 Quantité par commande inférieure ou égale à : 10 m² 	m²	10		0,00 0,00
VRD39	- Quantité par commande comprise entre 10 m² et 50 m²	m²	10		0,00
VRD40	- Quantité par commande supérieure à 50 m²	m²	100		0,00
					0,00
	* Travaux identiques mais pour finition en asphalte noir sur 0.02 d'ép.				0,00 0,00
VRD41	- Quantité par commande inférieure ou égale à : 10 m²	m²	5		0,00
VRD42	- Quantité par commande comprise entre 10 m² et 50 m²	m²	5		0,00
VRD43	 Quantité par commande supérieure à 50 m² 	m²	5		0,00
	* Travaux identiques mais pour finition en enrobé rouge sur 0.06 d'én				0,00
	* Travaux identiques mais pour finition en enrobé rouge sur 0.06 d'ép.				0,00 0,00
VRD44	- Quantité par commande inférieure ou égale à : 10 m²	m²	5		0,00
VRD45	- Quantité par commande comprise entre 10 m² et 50 m²	m²	5		0,00
VRD46	 Quantité par commande supérieure à 50 m² 	m²	5		0,00
					0,00
					0,00 0,00
	Travaux divers :				0,00
					0,00
VRD47	* réfection de protection lourde sur étanchéité	m²	10		0,00
\/DD 46	* caniveau CC1				0,00
VRD48	* Califedu GOT	ml	30		0,00 0,00
VRD49	* caniveau avec grille en fonte série lourde	ml	5		0,00
					0,00
VRD50	* Fourniture et pose fourreau TPC diamètre 90	ml	10		0,00
	+ F				0,00
	 Fourniture & pose de tuyaux polyéthylène posés dans les tranchées, compris raccords, soudures & toutes sujétions 				0,00 0,00
VRD51	- Diamètre 100	ml	5		0,00
VRD52	- Diamètre 140 ou 160	ml	5		0,00
					0,00
VRD53	 Fourniture et pose, enrobage sablon de canalisations PVC dans tranchées : Ø 150 et Ø 200 	ml	50		0,00 0,00
VRD53 VRD54	- Ø 300	ml	5		0,00
VRD55	- Ø 400	ml	5		0,00
VRD56	- Ø 500	ml	5		0,00
VRD57	- Ø 600	ml	5		0,00
VRD58 VRD59	- Ø 800 - Ø 1000	ml ml	5 5		0,00 0,00
VICESS	- 9 1000		,		0,00
VRD60	* Plus value pour enrobage béton	m3	5		0,00
					0,00
VRD61	* Dépose d'anciennes canalisations et évacuation aux D.P., compris	ml	10		0,00
	droits de décharge				0,00 0,00
VRD62	* Démolition d'ouvrages enterrés en béton (non armé)	m³	1		0,00
					0,00
VRD63	* Démolition d'ouvrages enterrés en béton (armé)	m³	1		0,00
VRD64	* Création de regard de visite de diamètre 1000	U	10		0,00 0,00
VKD04	comprenant:	U	10		0,00
	- Cunette préfabriquée de diam. 1000				0,00
	- Eléments droits de diam. 1000, y compris joints				0,00
	d'étanchéité				0,00
	 Tête de réduction Tampon fonte de diam. 850 type PAMREX ou similaire 				0,00 0,00
	- Tamportionie de diani. 630 type PAIvilLX od Similaire				0,00
	* Réfection et nettoyage d'un regard existant compris				0,00
	toutes sujétions.				0,00
VRD65	Dimensions 1,00 x 1,00m	U	20		0,00
	* Pose de pavage en "pavé autobloquant" y compris Préparation du support				0,00 0,00
VRD66	et mise de la forme en sable, y compris fourniture tous materiaux et sujétions	m²	5		0,00
					0,00
	* Clôture grillagée de 2.00 m ht sur poteaux métalliques - Jambes de force,				0,00
	ensemble galvanisé, plastification en polyester (colori VERT) - Réf. NYLOFOR des Ets BEKAERT ou équivalent, plots en béton en				0,00
VRD67	pied de poteaux, compris tous accessoires de mise en œuvre	ml	5		0,00 0,00
0.			1		0,00
1	* Portail comprenant :				0,00
	 vantail cadre en tube carré 60x60x2 avec panneaux type NYLOFLOR poteaux de section carrée 100x100x3 en tôle d'acier soudé, y 				0,00
					0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
	compris béton des plots				0,00
	 l'ensemble galvanisé et plastifié compris tous accessoires (gâche, serrure à cylindre, verrou au 				0,00 0,00
	sol pour 2 vantaux)				0,00 0,00
VRD68	Marque de réf. NYLOFOR pivotants des Ets BEKAERT - dim. 1.00 x 2.00 HT (1 vantail)	U	1		0,00
VRD69	- dim. 3.00 x 2.00 HT (2 vantaux)	U			0,00 0,00
					0,00
	Espaces verts :				0,00 0,00
VRD70	Abattage et dessouchage d'arbres et évacuation	U	2		0,00 0,00
VRD71	* Dessouchage d'arbre et évacuation en décharge, y compris tous frais	U	2		0,00 0,00
VRD72	* Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	m³	10		0,00 0,00
VRD73	* Plantations d'arbres et d'arbustes (sans fourniture), compris trous, drains et tuteurs (fourniture suivant article 3.3.3 du C.C.A.P.)	U	2		0,00 0,00
VRD74	Fourniture de gazon et ré engazonnement manuel (surf. inférieure à 200 m²)	U	100		0,00 0,00 0,00
VRD75	Fourniture et pose de panneaux de signalisation routière, éléments de fixation, compris toutes sujétions de scellements et de mise en œuvre.	M²	1		0,00 0,00 0,00
VRD76	Balayage mécanique Voirie largeur 2M	ML	1000		0,00 0,00
VRD77	Dérochage mécanique voirie en bordure de trottoir	ML	1000		0,00 0,00
	Pomplocoment que veirie (necessa Beide leurd) de regard comprie coele				0,00
	Remplacement sur voirie (passage Poids lourd) de regard compris socle, scellement, reprise des appuis, reprise de finition en périphérie				0,00 0,00
VRD78	Tampon Eaux Pluviales fonte D.700 (compris socle et toutes sujétions)	U	5		0,00 0,00
					0,00
VRD79	Tampon d'égout Fonte sur voirie D.700 (compris socle et toutes sujétions)	U	5		0,00 0,00
VRD80	Regard galva 1300 X 620 mm (en trois éléments)	U	10		0,00 0,00
VRD81	Pose de caniveaux Beton (grilles fonte) 500X500mm sur voirie	ML	10		0,00 0,00
VRD82	Fourniture et pose d'un Bac a graisse 5M3 compris racordement et toutes sujétions		1		0,00 0,00
VRD83	Fourniture et pose d'un séparateur Hydrocarbure 2 M3 compris racordement et toutes sujétions.	U	1		0,00 0,00
	et toutes sujetions.				0,00
VRD84	* Sciage de dalle béton (ép. 20 cm), compris toutes sujétions	ml	10		0,00 0,00
VRD85		m²			0,00
VKD85	 Pavage, en pavés de granit cubiques (80 au m²), gris ou roses, posés sur forme en béton maigre, rejointoiement et nettoyage de surface 	me	1		0,00 0,00
VRD86	* Pavage, en pavés de granit format, provenance et dimensions suivant	m²	1		0,00 0,00
	existants (modèle ancien), compris toutes sujétions de mise en œuvre				0,00
	Pour une reprise de pavage d'une surface inférieure à 1 m²				0,00 0,00
VRD87	majoration sur les prix ci-dessus	%			0,00 0,00
VRD88	Fourniture et pose de "Borne rétractable" des Ets URBACO, type Acropole	U	5		0,00
	500 mm ht, compris toutes sujétions et dépose éventuelle de l'élément endommagé				0,00 0,00
	·	.			0,00
VRD89	Fourniture et pose de "Borne fixe" des Ets URBACO, identique à l'existant, 700 mm ht, tête boule, compris toutes sujétions et dépose éventuelle de l'élément endommagé	U	10		0,00 0,00 0,00
VRD90	Revêtements de surface d'aires de jeux amortissant en dalles, conforme à la norme NF EN 1177 pour usage extérieur.		5		0,00 0,00 0,00
	Revêtements de surface d'aires de jeux amortissant du type coulées en place,				0,00 0,00
VRD91	conforme à la norme NF EN 1177 pour usage extérieur.	m²	5		0,00 0,00
VRD92	* Travaux en régie Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues	U	2		0,00 0,00
	And the second s				0,00
	Nota : Dans le cas de travaux non décrits dans le présent bordereau,				0,00 0,00
	les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et				0,00
	ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Ces prix seront basés sur la base de prix "Batiprix".				0,00 0,00
					0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
	Les travaux de mise en place d'un arrosage automatique seront				0,00
	évalués sur la base de prix "Bâtiprix".				0,00
					0,00
	En fin de travaux, l'entreprise devra remettre le dossier				0,00
	d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de				0,00
	recollement, fiches techniques, notices diverses, etc				0,00
					0,00
					0,00
		Т	OTAL H.T		0,00 €
		Т	VA 19,60 9	6	0,00€
		_			2.22.5
ldot		T	OTAL TTO	;	0,00€

ENTREPRISE :

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
	PROTECTIONS				
	 Tous les travaux entrepris par l'entreprise même situés en extérieur devront obligatoirement faire l'objet de balisage du périmetre de travail 				
	ainsi que de la zone d'évolution des engins. Tous les moyens				
	nécessaire à cette mise en place et à ce balisage sont				
	à la charge de l'entreprise				
	I - ELAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES				0,00
	TAILLE (compris broyage et évacuation)				0,00 0,00 0,00
					0,00
VRD1	Taille d'éclaircie et entretien de couronne arbre de hauteur < à 10 m	U	5		0,00 0,00
VRD1	arbre de hauteur entre 10 et 15 m	U	5		0,00
VRD3	arbre de hauteur de 15 à 22 m	U	5		0,00
VRD4	arbre de hauteur > à 22 m	U	5		0,00
					0,00
VDD5	Taille de restructuration	U	_		0,00
VRD5 VRD6	arbre de hauteur < à 10 m arbre de hauteur entre 10 et 15 m	U	5 5		0,00 0,00
VRD7	arbre de hauteur entre 15 et 22 m	U	5		0,00
11.01	albio de hadiour sinto 18 st 22 m		Ů		0,00
	Taille de réduction de couronne				0,00
VRD8	arbre de hauteur < à 10 m	U	5		0,00
VRD9	arbre de hauteur entre 10 et 15 m	U	5		0,00
VRD10	arbre de hauteur entre 15 et 22 m	U	5		0,00 0,00
	Remontée de couronne				0,00
VRD11	de 3 m de hauteur avant l'opération	U	5		0,00
VRD12	à 5 m de hauteur avant l'opération	U	5		0,00
	ABATTAGE (compris broyage et évacuation)				0,00 0,00
					0,00
	Abattage d'arbre individuel avec démantèlement				0,00
	du houppier et évacuation ou broyage des bois et rémanents				0,00 0,00
VRD13	Abattage d'un arbre d'une hauteur < à 6 m	U	5		0,00
VRD14	Abattage d'un arbre de 6 à 15 m de haut	U	5		0,00
VRD15	Abattage d'une arbre de 15 à 22 m de haut	U	5		0,00
VRD16	Abattage d'un arbre de plus de 22 m de haut	U	5		0,00
	Abattage de type forestier, dégagement de chablis				0,00 0,00
	avec évacuation ou broyage des bois et rémanents				0,00
					0,00
VRD17	Abattage d'un arbre d'une hauteur < à 6 m	U	5		0,00
VRD18	Abattage d'un arbre de 6 à 15 m de haut	U	5		0,00
VRD19	Abattage d'un arbre de 15 à 22 m de haut	U	5		0,00
VRD20	Abattage d'un arbre de plus de 22 m de haut	U	5		0,00 0,00
	DEBROUSSAILLAGES MANUELS ET MECANIQUES				0,00
		1			0,00
	Débroussaillage manuel				0,00
	Débroussaillage manuel à la débroussailleuse				0,00
VRD21	à dos ou au petit broyeur mécanique 1 m de large	J	2		0,00
	Débroussaillage par broyeur forestier de végétation ligneuse				0,00 0,00
	Débroussaillage par broyeur forestier de végétation ligheuse				0,00
VRD22	ligneuse jusqu'à 10 cm de diamètre (forfait journée)	J	2		0,00
	DIVERS				0,00 0,00
					0,00
	Delierrage				0,00
VRD23	Coupe et enlèvement du lierre sur une	U	40		0.00
VRD23 VRD24	hauteur de 1 m en pied d'arbre Coupe et enlèvement du lierre sur la hauteur du tronc	U	10 20		0,00 0,00
	22.2.2.2.3. Since content and notice and induction and district				0,00
	Entretien de tuteurage d'arbre				0,00
VRD25	Entretien de tuteurage	U	1		0,00
	Enterting de uted dischar distances				0,00
I	Entretien de pied d'arbre d'alignement ou sur espace vert	I	1		0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
VRD26	Nettoiement en pied d'arbre accessible facile à decouvert	ML	50		0,00
VRD27	Nettoiement en pied d'arbre accessibilité difficile coté cloture	ML	50		0,00
VRD28	Remplacement du substrat sur 10 cm,	m²	50		0,00
VRD29	Remplacement du substrat sur 10 cm, avec démontage	m²	50		0,00
VRD30	pose d'aubanage	U	10		0,00
VRD31	Vérifier et retendre le système d'ancrage	U	10		0,00
					0,00
	Arrosage de jeune arbre				0,00
VRD32	Arrosage d'arbre, pour une intervention	U	20		0,00
					0,00
	Mise en décharge des déchets				0,00
VRD33	Mise en décharge agrée de déchets, le m3	m3	250		0,00
					0,00
	Prestation de broyage branches				0,00
VRD34	Prestation de broyage branches < 150mm	m3	100		0,00
VRD35	Prestation de broyage branches > 150mm	m3	100		0,00
					0,00
	II - ELAGAGE ET ENTRETIEN DES ARBRES D'ALIGNEMENT				0,00
					0,00
	TAILLE (compris broyage et évacuation)				0,00
	(11)				0,00
					0,00
	Taille d'éclaircie et entretien de couronne				0,00
	Tamb a columbia of children and columbia				0,00
VRD36	Eclaircie entretien de couronne, arbre de hauteur < à 10 m, port étroit	U	10		0,00
VRD36 VRD37	Eclaircie entretien de couronne, arbre de hauteur < à 10 m, port large	U	10		0,00
VRD37 VRD38	Eclaircie entretien de couronne, arbre de hauteur entre 10 et 15 m, port étroit	U	10		0,00
VRD39	Eclaircie entretien de couronne, arbre de hauteur entre 10 et 15 m, port etroit	U	10		
VRD39 VRD40	Eclaircie entretien de couronne, arbre de hauteur de 15 à 22 m, port étroit	U	10		0,00
	Eclaircie entretien de couronne, arbre de hauteur de 15 à 22 m, port errort Eclaircie entretien de couronne, arbre de hauteur de 15 à 22 m, port large	U			0,00
VRD41		U	10		0,00
VRD42	Eclaircie entretien de couronne, arbre de hauteur > à 22 m	U	10		0,00
					0,00
	Taille de restructuration				0,00
					0,00
VRD43	Taille de restructuration, arbre de hauteur < à 10 m, port étroit	U	10		0,00
VRD44	Taille de restructuration, arbre de hauteur < à 10 m, port large	U	10		0,00
VRD45	Taille de restructuration, arbre de hauteur entre 10 et 15 m, port étroit	U	10		0,00
VRD46	Taille de restructuration, arbre de hauteur entre 10 et 15 m, port large	U	10		0,00
VRD47	Taille de restructuration, arbre de hauteur > à 15 m	U	10		0,00
					0,00
	Taille en rideau, en vert ou en sec				0,00
					0,00
VRD48	Taille en rideau pour la totalité de l'arbre, soit les 6 faces	U	10		0,00
VRD49	Taille en rideau pour la face côté voirie uniquement	ml	50		0,00
VRD50	Taille en rideau pour la face côté riverain uniquement	ml	50		0,00
VRD51	Taille en rideau pour le plateau supérieur uniquement	ml	50		0,00
VRD52	Taille en rideau pour les deux côtés entre les arbres, et le dessous	ml	50		0,00
					0,00
	Taille de haie				0,00
					0,00
VRD53	Taille de haie de hauteur initiale < à 3 m	ml	100		0,00
VRD54	Taille de haie de hauteur initiale de 3 à 5 m	ml	100		0,00
VRD55	Taille de haie de hauteur initiale de 5 à 7 m	ml	100		0,00
VRD56	Taille de haie de hauteur initiale > à 7 m	ml	100		0,00
					0,00
	Remontée de couronne				0,00
					0,00
VRD57	Remontée de couronne: tronc de moins de 3 m de hauteur avant l'opération	U	5		0,00
VRD58	Remontée de couronne: tronc de 3 à 5 m de hauteur avant l'opération	U	5		0,00
	and the second s		Ĭ		0,00
	Taille de formation d'arbre jeune				0,00
	Tallio do formación a arbre jeune				
VRD59	Taille de formation de jeune arbre de hauteur < à 4 m	U	10		0,00
VRD59 VRD60	Taille de formation de jeune arbre de hauteur comprise entre 4 et 8 m	U	10 10		0,00
V KD00	tame de formation de jeune arbre de nauteur comprise entre 4 et 6 m	U	10		0,00
	Supression des rejets				0,00
	oupression des rejets				0,00
VRD61	Suppression des rejets de diamètre inférieur à 8 cm, quel que soit leur nombre,	mh	50		0,00
VKD01	Supplession des rejets de diametre interieur à 0 cm, quei que soit feur nombre,	17111	50		0,00
VPDCC	Suppression des rejets: de diamètre supérieur à 8 cm sur une cépée: <u>le rejet</u>	mh	EC		
VRD62			50		0,00
	DIVERS				0,00
	DIVERS				0,00
					0,00
	Entretien par broyeur forestier				0,00
	Emploi d'un broyour foraction (fonfait 1 iournée)		_		0,00
VRD63	Emploi d'un broyeur forestier (forfait 1 journée)	U	2		0,00
l	Emploi d'una nacella AVA nous intervention enecificase en heuteur (ferfett 4				0,00
	Emploi d'une nacelle 4X4 pour intervention specifique en hauteur (forfait 1	U			
VPDC4	igurnág)	U	•		^ ^^
VRD64	journée)		2		0,00
VRD64 VRD65	journée) Emploi d'un tracto-pelle (forfait 1 journée)	U	2		0,00 0,00 0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
VRD66	Nettoyage débrouissallage végétaux en sous bois	M²	2000		0,00 0,00
VRD67	Nettoyage débrouissallage végétaux en coline	M²	2000		0,00 0,00
VRD68	Nettoyage débrouissallage végétaux en plaine sur terrain plat	M²	1000		0,00 0,00
					0,00 0,00
	Fourniture et pose Plantation				0,00 0,00
VRD69	Suite a un abattage, Fourniture d'arbre Hauteur 3 mètres en remplacement à l'identique, diverses essences présentes dans le parc à ce jour.	U	20		0,00 0,00
VRD70	Renfort de densité, Fourniture d'arbre Hauteur 3 mètres ,diverses essences présentes naturellement sur la présqu'ile, ou Fruitier	U	10		0,00 0,00 0,00
	Création aménagement décoration				0,00 0,00
VRD71	Entretien réparation de muret en pierre sèche (jusqu'à 50cm de hauteur)	ML	50		0,00 0,00
VRD72	Entretien réparation de muret en pierre sèche (jusqu'à 1m de hauteur)	ML	100		0,00 0,00
VRD73	Entretien réparation d'un puits en pierre	U	2		0,00 0,00
VRD74	Création d'un puit en pierre de taille, identique existant.	U	1		0,00 0,00
VRD75	Entretien/Remaniement des Patios	M²	300		0,00 0,00
VRD76	Tonte des espaces vert du site inf. 500M²	M²	450		0,00 0,00
VRD77	Tonte des espaces vert du site sup. 500M²	M²	4000		0,00 0,00
	Supression par coupe, supression et évacuation de nids de chenilles				0,00 0,00
	processionaire du pin "urticante"				0,00 0,00
VRD78	Nid à moins de 10 mètres de hauteur	U	20		0,00 0,00
VRD79	Nid à plus de 10 mètres de hauteur	U	40		0,00 0,00
					0,00 0,00
					0,00 0,00
VRD80	* Travaux en régie Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues	U	2		0,00 0,00
					0,00 0,00
	Nota: Dans le cas de travaux non décrits dans le présent bordereau, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et				0,00 0,00
	ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Ces prix seront basés sur la base de prix "Batiprix".				0,00 0,00
					0,00
	Les travaux de mise en place d'un arrosage automatique seront évalués sur la base de prix "Bâtiprix".				0,00 0,00
	En fin de travaux, l'entreprise devra remettre le dossier				0,00
	d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses, etc				0,00
					0,00 0,00
			OTAL H.T		0,00€
		Т	VA 19,60 %	%	0,00€
		T	OTAL TTO	;	0,00€

MARCHE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE REPARATION ET TRAVAUX NEUFS DE FAIBLE IMPORTANCE A BON DE COMMANDE SUR L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE MOBILIER & IMMOBILIER DE L'ENVSN (18 lots)

2020-2025

			Rabais complémentai	res applicable en plus du rabais	initial dés le premier €		
Lot	Champ d'action	Dénomination de l'entreprise	Coordonnées	Rabais initial consenti sur l'ensemble des travaux	5 000€ à 15 000€	15 000€ à 35 000€	> 35 000€
Lot n° 10	V.R.D. – espaces verts – élagage – abattage		<i>P A</i> , rue 56 ,,,, Tel. : Fax. : Mail : @ .fr	%	%	%	%