

# Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

MARCHES PUBLICS DE MAINTENANCE ET TRAVAUX

Service Technique de l'établissement



Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

## SITES DE L'ENVS

Beg Rohu  
56510 SAINT PIERRE QUIBERON

Port Haliguen  
56170 QUIBERON

**Borderau de Prix Unitaire**

**Lot n° 4 : Faux plafonds**

**Années : 2020 – 2025**

## Lot n° 4 : Faux plafonds

ENTREPRISE :

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés € HT	P.U. € HT	TOTAL € HT
<b><u>A - PROTECTIONS</u></b>					
* Cloison de cantonnement des zones travaux :					
FP1	- BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite.	m <sup>2</sup>	50		0,00
FP2	- Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols	m <sup>2</sup>	100		0,00
FP3	- Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols	m <sup>2</sup>	100		0,00
FP4	- Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent	m <sup>2</sup>	50		0,00
FP5	- Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite.	m <sup>2</sup>	10		0,00
FP6	- Sas étanche en bois 2 m <sup>2</sup>	U	2		0,00
FP7	- Mise en place de tapis scotch	U	30		0,00
<b><u>DEPOSE</u></b>					
* Dépose de faux plafonds <u>en réemploi</u> (ossatures, supports, cornières, etc., restant en place).					
FP8	- Dalles fibres minérales 300x300, 600x600, 600x1200	m <sup>2</sup>	100		0,00
FP9	- Bacs, cassettes ou lames métalliques	m <sup>2</sup>	50		0,00
* Dépose <u>sans réemploi</u> de faux plafonds, y compris dépose des ossatures, supports, cornières etc... Descente et évacuation des gravois aux D.P.					
FP10	- Dalles fibres minérales toutes dimensions	m <sup>2</sup>	300		0,00
FP11	- Staff, plaques de plâtre BA 13 / BA 15	m <sup>2</sup>	50		0,00
FP12	- Lames, bacs ou cassettes métalliques	m <sup>2</sup>	150		0,00
<b><u>REPOSE EXISTANT</u></b>					
* Repose de faux plafonds déposés en réemploi, y compris nettoyage des éléments, révision des ossatures, supports, cornières, etc...					
FP13	- Dalles fibres minérales 300x300, 600x600, 600x1200	m <sup>2</sup>	100		0,00
FP14	- Lames, bacs ou cassettes métalliques	m <sup>2</sup>	50		0,00
<b><u>A - FAUX PLAFONDS NEUFS</u></b>					
* Fourniture et pose de faux plafonds démontables sur ossatures apparentes T 25 mm et cornières de rives prélaquées. Façonnage et découpage au droit des tuyauteries, encastrement des appareils d'éclairage, etc...					
FP15	- Dalles fibres minérales 600 x 600 x 15 mm Type Ecophon Advantage E 15mm . Pose sans feuillure	m <sup>2</sup>	200		0,00
FP16	- Dalles fibres 1200x600 type REF. Ecophon Advantage E 15mm . Pose sans feuillure	m <sup>2</sup>	200		0,00
FP17	- Dalles fibres 600x600 REF. Type Ecophon Advantage E 15mm. Pose avec feuillure	m <sup>2</sup>	350		0,00
FP18	- Dalles fibres 600 x 600 Réf. Type Ecophon Advantage A 15mm. Pose sans feuillure	m <sup>2</sup>	30		0,00
FP19	- Dalles fibres 1200 x 600 Réf. Type Ecophon Advantage A 15mm. Pose sans feuillure	m <sup>2</sup>	10		0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés € HT	P.U. € HT	TOTAL € HT
FP20	- Dalles fibres 600 x 600 (Réf. Type Ecophon Advantage A 15mm. Pose avec feuillure	m²	10		0,00
FP21	- Dalles fibres 1200 x 600 Réf. Type Ecophon Advantage A 15mm. Pose avec feuillure	m²	10		0,00
FP22	- Dalles fibres 1200 x 600 Réf. Type Ecophon Hygiene Performance A 20 mm. Pose sans feuillure	m²	10		0,00
FP23	- Dalles fibres 600 x 600 Réf. Type Ecophon Advantage A 25mm. Pose sans feuillure	m²	10		0,00
FP24	- Dalles dito 600 x 600 x 40 mm. Type Ecophon Advantage A 40mm. Pose sans feuillure	m²	50		0,00
FP25	- 600 x 600 mm en acier laqué, sur structure apparente T15 ou 24 mm, Cassettes acier laqué H0 de chez Plafometal ou équivalent	m²	10		0,00
FP26	- 600 x 600 mm en acier laqué perforé, sur structure apparente T15 ou 24 mm, Cassettes acier laqué H0 perforées de chez Plafometal ou équivalent	m²	10		0,00
FP27	- 600 x 600 mm en aluminium laqué, sur structure apparente T15 ou 24 mm, Cassettes aluminium H0 de chez Plafometal ou équivalent	m²	10		0,00
FP28	- Cassettes 600 x 600 mm en aluminium laqué perforé, sur structure apparente T15 ou 24 mm, aluminium H0 perforées de chez Plafometal ou équivalent	m²	10		0,00
FP29	- Dalles en plaques de plâtre 600 x 600 mm revêtues de vinyl granité lessivable sur ossature apparente laquée PSTL. Réaction au feu M1. Réf. GYPREX M1 des Ets PLACOPLATRE ou équivalent	m²	20		0,00
FP30	- Dalles en plaques de plâtre 1200 x 600 mm revêtues de vinyl granité lessivable sur ossature apparente laquée PSTL. Réaction au feu M1. Réf. GYPREX M1 des Ets PLACOPLATRE ou équivalent	m²	10		0,00
FP31	- Dalles en plaques de plâtre 600 x 600 mm (BA 15) sur ossature apparente laquée. Réaction au feu M0.	m²	10		0,00
FP32	- Plus-value pour plaques hydrofuges	m²	10		0,00
FP33	- Bacs autoportants en lames d'acier laqué (5/10ème) non perforé, sur ossature porteuse, y compris suspentes et rives (dim. 300 mm de largeur) type Plafometal Réf. PM 8 - Stabilité feu : SF 1/2 H	m²	30		0,00
FP34	- Bacs 600 x 600 mm en acier laqué non perforé sur ossature non apparente galvanisée. Monobac Plafometal ou équivalent Réaction au feu M0.	m²	30		0,00
FP35	- Bacs acier dito mais de 300x300 mm	m²	50		0,00
FP36	- Bacs autoportants en lames d'acier laqué (5/10ème) non perforé, sur ossature porteuse perforée, y compris suspentes et rives (dim. 300 mm de largeur) - Réf. PM 12 Plafometal ou équivalent	m²	50		0,00
FP37	- Bac autoportant à lame d'acier métallique. Basculant de type Oriol Plafometal Epaisseur 35 mm classement MO et SF 1/2 h Ventilation du plénum à 1% de la surface traitée	m²	50		0,00
FP38	- Plage fixe métallique avec intégration de spot Largeur 300	ml	10		0,00
FP39	Largeur 450	ml	10		0,00
FP40	Largeur 600	ml	10		0,00
<b><u>B - PLAFONDS NON DEMONTABLES NEUFS</u></b>					0,00
* Fourniture et pose faux plafonds compris ossatures, façonnage et découpage					0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés € HT	P.U. € HT	TOTAL € HT
	au droit des tuyauteries, encastrement des appareils d'éclairage, etc...				0,00
					0,00
	- Parement composé d'une plaque de plâtre cartonnée 15 mm ép. sur ossature acier galvanisé STIL PRIM FEU. Réaction au feu M0 Type PLACOFLAM PPF BA 15	m²	50		0,00
FP41					0,00
FP42	- Plus value pour une plaque PPF BA 15 supplémentaire.	m²	20		0,00
FP43	- Plus value pour une plaque BA 15 hydrofuge	m²	20		0,00
					0,00
	- Plafond suspendu identique à l'article FP 16, mais avec plaques de plâtre BA 13 mm, compris traitement des joints par bandes et enduit spécial	m²	50		0,00
FP44					0,00
FP45	- Plafond identique à l'article précédent, mais avec une ossature en sapin traité, finition identique	m²	10		0,00
					0,00
	- Plaques de Staff plan et lisse de 15 mm d'épaisseur composées de plâtre à mouler armé de fibres sur ossature en fil de fer galvanisé polochonné et cornière traitée anti-corrosion.	m²	15		0,00
FP46					0,00
	<u>Nota</u> : Faux-plafonds décoratifs Etant donné la diversité de faux-plafonds décoratifs, les prix seront débattus au cas par cas avec le maître d'ouvrage, avant toute exécution. Ces prix seront basés sur la base de prix "Batiprix".				0,00
					0,00
					0,00
	<b><u>C - TRAVAUX DIVERS EN NEUF</u></b>				0,00
					0,00
	* Jouées en plaque de plâtre cartonnée, type BA 15, classement M0 sur ossature acier galvanisé.				0,00
FP47	Retombées jusqu'à 0.50 ml	ml	10		0,00
FP48	Retombées de 0.50 ml à 1.00 ml	ml	10		0,00
					0,00
	* Jouées en plaque de Staff plan et lisse de 15 mm d'épaisseur composées de plâtre à mouler armé de fibres sur ossature en fil de fer galvanisé polochonné et cornière traitée anti-corrosion.				0,00
					0,00
FP49	Retombées jusqu'à 0.50 ml	ml	5		0,00
FP50	Retombées de 0.50 ml à 1.00 ml	ml	5		0,00
					0,00
FP51	* Trappes de visite 60 x 60 cm métalliques, étanches dans plafonds. Ouvrant pivotant, fermeture par batteuse à carré. Joint élastomère en fond de feuillure. Ossature de maintien de la trappe indépendante de celle du faux plafond. Trappe assurant un degré CF et stabilité au feu dito faux-plafond.	U	10		0,00
					0,00
FP52	* Grille de ventilation en cas de présence de canalisation de fluides dans faux plafonds (la surface de grilles doit être égale à 1/100è de la surface du local). Traitement anti-corrosion et prélaquage en usine.	U	5		0,00
					0,00
FP53	* Isolation par laine de verre (ép. 20 mm) ensachée sous polyéthylène noir, pour module de 600 x 600	m²	20		0,00
					0,00
FP54	* Isolation thermique par laine de verre de 60 mm d'ép. pare-vapeur en rouleaux de 1.20 m de largeur posée sur plafonds suspendus de toute nature	m²	20		0,00
					0,00
FP55	* Renforcement de la tenue au feu par panneaux de laine de roche haute densité (1200 x 600 x 50 mm d'ép.) placés sur dalles ou panneaux en fibres minérales	m²	10		0,00
					0,00
FP56	* Barrière phonique en plénum, hauteur 0.50 m, au-dessus des cloisons démontables, constituée de plaques de staff de part et d'autre enfermant la laine de verre de 60 mm d'ép., l'ensemble étant fixé sur ossature métallique	m²	15		0,00
					0,00
FP57	* Jouées de cantonnement en plénum, hauteur 0.50 m en Placoflam PPF BA 15 sur ossature métallique avec laine minérale de 45 mm d'ép.	m²	15		0,00
					0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés € HT	P.U. € HT	TOTAL € HT
					0,00
FP58	* Coffrage cache-tuyaux (verticaux et horizontaux) en Placo BA 15, sur ossatures métalliques, compris bandes de joint et enduit, toutes sujétions pour découpes diverses	m²	5		0,00
FP59	* Chargements et enlèvements de toutes natures aux D.P., y compris tous frais et droits	m³	5		0,00
FP60	* Travaux en régie : - Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues	H	10		0,00
	<u>Nota :</u> Les fournitures des divers revêtements, autres que ceux décrits ci-avant, seront réglés suivant l'article 3.3.3 du C.C.A.P.				0,00
	Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Ces prix seront basés sur la base de prix "Batiprix" remisé comme annoncé sur Borderaux de prix joint.				0,00
	En fin de travaux, l'entreprise devra remettre le dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement (au format Dwg autocad), fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi, le tout au format numérique modifiable.				0,00
					0,00
					0,00
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €

**MARCHE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE REPARATION ET TRAVAUX NEUFS DE FAIBLE IMPORTANCE A BON DE  
COMMANDE SUR L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE MOBILIER & IMMOBILIER DE L'ENVSU (18 lots)**

2020-2025

Lot	Champ d'action	Dénomination de l'entreprise	Coordonnées	Rabais initial consenti sur l'ensemble des travaux	Rabais complémentaires applicable en plus du rabais initial dès le premier €		
					5 000€ à 15 000€	15 000€ à 35 000€	> 35 000€
Lot n°4	Faux plafonds		P A , rue 56 ,,, <u>Tel. :</u> <u>Fax. :</u> <u>Mail : @.fr</u>	%	%	%	%